

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku nr4 - roboty ogólnobudowlane wewnętrzne
ADRES INWESTYCJI : Porcie Lotniczym Olsztyn - Mazury w Szymanach
INWESTOR : Warmia - Mazury sp.z o.o.
ADRES INWESTORA : Porcie Lotniczym Olsztyn - Mazury w Szymanach

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Soin
DATA OPRACOWANIA : 4.10.2017

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
4.10.2017

Data zatwierdzenia

T.S. CONSULTING
Tomasz Soin
10-687 Olsztyn, Klebark Mały 20A
NIP 745-148-80-59, REG. 280050506
(1)
Tomasz Soin

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty ogólnobudowlane					
1		Ogólne roboty budowlane			
1.1		Roboty ogólnobudowlane			
1	KNR 4-01 d.1. 0332-06 1	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ściany o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 4-01 d.1. 0329-03 1	Wykucie otworów w ścianach dla otworów drzwiowych	m ³		
		0.3	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
3	KNR 4-01 d.1. 0304-02 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		1.00*2.1	m ³	2.100	
				RAZEM	2.100
4	KNR AT-12 d.1. 0103-04 z.o. 1 4.1.	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym 50-02; System NIDA Ściana 100A50 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m ²		
		138.90	m ²	138.900	
				RAZEM	138.900
5	KNR-W 2-02 d.1. 0126-02 1	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg.	m ²		
		8.7	m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
6	KNR-W 2-02 d.1. 1026-01 1	Ościeżnice regulowane PORTA	m ²		
		2.0*0.9*11	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
7	KNR-W 2-02 d.1. 1026-04 1	Skrzydła drzwiowe 90 PORTA	m ²		
		2.0*0.9*11	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
8	KNR-W 2-02 d.1. 1027-04 1 analogia	Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe z ościeżnicą antywłamaniowe PORTA	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 2-02 d.1. 1027-04 1	Drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe z ościeżnicą PORTA	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
10	NNRNKB d.1. 202 2124-05 1 analogia	Szlifowanie parapetów lastrykowych	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
11	KNR-W 2-02 d.1. 1022-01 1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone antywłamaniowe z ościeżnicą	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR-W 2-02 d.1. 1210-03 1	Kraty stałe stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach	m ²		
		2.25	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
13	d.1. wycena indywidualna	Montaż ścianek działowych w sanitariatach 120 / 200 cm z drzwiami	kpl		
		4	kpl	4.000	
				RAZEM	4.000
14	KNR-W 2-02 d.1. 1027-03 1 analogia	Demontaż i montaż drzwi p.poż.	m ²		
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 2-02 d.1. 1027-04 1 analogia	Demontaż drzwi dwuskrzydłowych	m ²		
		6	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
1.2		Tynki i okładziny ścian parteru			
16	NNRNKB d.1. 202 1134-01 2	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami Śnieżka Grunt - powierzchnie poziome	m ²		
		198.32	m ²	198.320	
				RAZEM	198.320
17	KNR 9-21 d.1. 0101-02 2	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów	m ²		
		150	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
18	NNRNKB d.1. 202 2014-04 2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m ²	m ²		
		198.32	m ²	198.320	
				RAZEM	198.320
19	NNRNKB d.1. 202 2012-04 2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ²	m ²		
		231.1	m ²	231.100	
				RAZEM	231.100
20	KNR AT-32 d.1. 0105-01 2	Ręczne przygotowanie podłoża - ściany	m ²		
		246.9	m ²	246.900	
				RAZEM	246.900
21	NNRNKB d.1. 202 2012-01 2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² - pierwsza warstwa szpachli	m ²		
		246.9	m ²	246.900	
				RAZEM	246.900
22	KNR AT-31 d.1. 0702-01 2	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		75	m	75.000	
				RAZEM	75.000
23	KNR AT-32 d.1. 0101-01 2	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 10 mm	m ²		
		226.8	m ²	226.800	
				RAZEM	226.800
24	NNRNKB d.1. 202 2027-01 2	Obróbka gładzi	m ²		
		37.5	m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
25	KNR 0-12 d.1. 0829-04 2	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²		
		46.70	m ²	46.700	
				RAZEM	46.700
26	NNRNKB d.1. 202 2702-01 2	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²		
		188.44	m ²	188.440	
				RAZEM	188.440
1.3		Posadzki			
27	KNR-W 2-02 d.1. 1104-01 3 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro. Wzmocnienie siatką Krotność = 3	m ²		
		198.32	m ²	198.320	
				RAZEM	198.320
28	KNR-W 2-02 d.1. 1129-01 3	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych	m ²		
		198.320	m ²	198.320	
				RAZEM	198.320
29	KNR-W 2-02 d.1. 1111-03 3	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		70.03	m ²	70.030	
				RAZEM	70.030
30	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.1.	1123-01				
3		128.29	m ²	128.290	
				RAZEM	128.290
31	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
d.1.	1124-04				
3		123.3	m	123.300	
				RAZEM	123.300
32	KNR 4-01	Listwy progowe	szt.		
d.1.	0912-03				
3	analogia	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
1.4		Wentylacja			
33		Wentylacja nawiewno wywiewna	kpl.		
d.1.	kalk. własna	Krotność = 0.5			
4		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000