

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa budynku nr4 - remont dachu i obróbek blacharskich  
ADRES INWESTYCJI : Porcie Lotniczym Olsztyn - Mazury w Szymanach  
INWESTOR : Warmia - Mazury sp.z o.o.  
ADRES INWESTORA : Porcie Lotniczym Olsztyn - Mazury w Szymanach

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Soin  
DATA OPRACOWANIA : 4.09.2017

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót :

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
4.09.2017

Data zatwierdzenia

**T.S. CONSULTING**  
Tomasz Soin  
10-687 Olsztyn, Klebark Mały 20A  
NIP 745-148-80-59, REG. 280050506  
(1)



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Roboty budowlane zewnętrzne</b>					
1		<b>Roboty budowlane zewnętrzne</b>			
1	KNR-W 2-02 d.1 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 275	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	275.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.000</b>
2	KNR-W 2-02 d.1 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 275	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	275.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>275.000</b>
3	KNR 2-02 d.1 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej 31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
4	KNR 0-15II d.1 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm 75	m m	75.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
5	KNR 0-15II d.1 0529-03 analogia	Rury spustowe z PCV o śr 12,0 cm 48	m m	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
6	KNR-W 2-15 d.1 0212-03	Rury wywiewne śr. 100 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
7	KNR 13-14 d.1 0301-01	Instalacja odgromowa wykonana drutem stalowym o średnicy do 10 mm na dachu i ścianach budynku 0.180	km km	0.180	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.180</b>
8	KNR 13-14 d.1 0301-03	Uziom poziomy wykonany bednarką ocynkowaną o przekroju do 200 mm <sup>2</sup> ułożona w ziemi z ręcznym wykopem 0.2	km km	0.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.200</b>