

KOSZTORYS

„Dostawa wraz z montażem podnośnika (windy) zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych, dostawa schodołazu wraz z wykonaniem wszelkich niezbędnych robót budowlanych w budynku użyteczności publicznej w Olsztynie, przy ul. Kościuszki 89/91”

lp	Nazwa/Rodzaj robót	ilość	jednostka miary
1	Rozbiórki nawierzchnia/wejścia -1p	1	kpl
2	Wykonanie płyty żelbetowej	4,8	m3
3	Wykonanie murków oporowych zabezpieczających przed zaleaniem	6	mb
4	Odprowadzenie wód deszczowych, podłączenie do istniejącej kd	7	mb
5	Wykonanie nowych otworów drzwiowych na kondygnacji 0p,+1,+2, +3	4	szt
6	<p>Podnośnik dla osób niepełnosprawnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udźwig kg (ilość osób) 400kg / 5 osób lub osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim z osobą towarzyszącą - Prędkość (m/s) 0,15 m/s - Wysokość podnoszenia 10,5 m - Ilość przystanków 4 - Ilość drzwi 4 - Usytuowanie drzwi w szybie umieszczone naprzeciw siebie - Rodzaj napędu elektryczny - Napięcie zasilania 230 V - Moc silnika 1,5 kW - Drzwi przystankowe - Rodzaj drzwi: wychylne, prawe lub lewe, ręcznie otwierane, wymiar nominalny: 900 x 2000 mm, kolor RAL 7040, aluminiowe panoramiczne przeszklone szkłem bezpiecznym przeźroczystym - Kabina: 2 ściany seria kolor standard z panelem dyspozycji, podłoga wyłożona gumową, antypoślizgową wykładziną, kolor ciemnoszary, pionowy panel dyspozycji z podświetlonymi przyciskami o wym. 50 x 50 mm z oznaczeniem Braille,a, przycisk stop, sygnalizacja przeciążenia na platformie, telefon alarmowy, sufit listwa oświetleniowa LED, kurtyny świetlne w obrębie - Wymiar platformy: 1100 x 1400 mm - Minimalne wymiary szybu: 1555 x 1555 mm - Maszynownia w obrysie szybu - Bezpieczeństwo kluczyk zabezpieczający, wskaźnik przeciążenia, 	1	kpl
7	Doprowadzenie zasilania elektrycznego	1	kpl
8	Roboty wykończeniowe - obróbka drzwi, dołożenie posadzek	4	szt
9	Odtworzenia terenu w obrębie montażu	15	m2
10	Dostawa schodołazu	1	kpl
11	Opłata Udt	1	szt