



Warmia i Mazury  
Sp. z o.o.

WIM.DT.0810.4.2015

Szymany dnia 06.07.2015 r.

## ZAPYTANIE O WARTOŚĆ USŁUGI

*(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)*

Zwracamy się z prośbą o przekazanie w terminie do dnia 10.07.2015 r. do godz. 15.00. informacji o szacunkowej wartości (PLN, NETTO) realizacji przez Państwa firmę usługi polegającej na dostawie i montażu drugiego wskaźnika kierunku wiatru według podanych niżej zaleceń i załączonych rysunków.

Rys Nr 1 – Plan rozmieszczenia kanalizacji i oświetlenia nawigacyjnego

Rys Nr 2 – Fundament wskaźnika kierunku wiatru

Zakres prac:

1. Dostawa i montaż podświetlanego wskaźnika wiatru łamliwego (preferowane oświetlenie wewnętrzne rękawa) z oprawą LED przeszkodową małej intensywności.
2. Dostawa i montaż fundamentu pod wskaźnik kierunku wiatru wg załączonego rysunku nr 1, na przygotowanym podłożu.
3. Wykonanie wykopów liniowych pod kabel zasilający YAKY 4x16, wykonanie podsypki z piasku grubości 10cm, obsypanie kabla warstwą piasku 10cm, ułożenie folii koloru niebieskiego na trasie kabla. Zagęszczenie terenu po wykopie metodą mechaniczną, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, włącznie z posianiem trawy.
4. Montaż złącza rozgałęźnego ZK-1/14.1 na trasie istniejącego kabla relacji RGnn ST-T kierunek ZK-1/10 (ILS) wraz z ewentualnym przedłużeniem kabli, uziemienie złącza.
5. Montaż złącza ZK-1/14.2 wraz ze sterowaniem wskaźnika kierunku wiatru, uziemienie złącza oraz wskaźnika.
6. Dopuszczenie do pracy na polecenie pisemne oraz identyfikacja kabla relacji RGnn ST-T kierunek ZK-1/10.



WARMIA I MAZURY  
Sp. z o.o.

7. Uruchomienie wskaźnika kierunku wiatru, dokonanie namiarów geodezyjnych i zmian w projekcie wykonawczym.

Warunki techniczne wykonania robót:

1. Wykopy liniowe wykonywane koparką, prowadzić ze szczególną ostrożnością, ze względu na sąsiedztwo czynnej linii kablowej nn. Wzdłuż trasy nowego kabla, ułożony jest kabel relacji RGnn ST-T kierunek METEO.
2. Wystąpić o dopuszczenie pisemne na wykonanie pracy na kablu relacji RGnn ST-T kierunek ZK-1/10 od Służb Utrzymania Lotniska.
3. Wszystkie prace zanikające muszą być zgłoszone do odbioru przez Służby Utrzymania Lotniska prace przy istniejących kablach oraz na nowych instalacjach wykonywane będą w obecności pracownika lotniska.
4. Wykonać podsypkę gr. 10cm pod układane kable, zamontować trwałe oznaczniki, wykonać podsypkę na kabel gr 10 cm, ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego. Teren zagęścić mechanicznie oraz przywrócić do stanu pierwotnego wraz z posianiem trawy.
5. Roboty muszą zostać wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia przy wykonywaniu określonych prac.
6. Po wykonaniu robót dostarczyć niezbędne dokumenty i pomiary.

Termin wykonania prac: do 17.08.2015r .

Gawarancja: 60 miesięcy na wykonaną pracę .

Szkolenie pracowników z eksploatacji urządzeń.

Zamawiający nie dopuszcza wykonywania prac dodatkowych w ramach tego zadania.

Odpowiedzi proszę przysyłać w terminie wskazanym w treści niniejszego pisma, za pomocą poczty elektronicznej na adres : [z.nowak@mazuryairport.pl](mailto:z.nowak@mazuryairport.pl) lub formie papierowej na adres spółki. Oferty wysłane po terminie nie będą uwzględniane.

Kierownik  
administracyjno - gospodarczy

.....  
podpis i pieczęć Kalinowska

WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.  
Szymany 150  
12-100 Szczytno  
tel./fax: +48 89 623 19 76  
[www.mazuryairport.pl](http://www.mazuryairport.pl)

Nr Rejestru Sądowego  
KRS 0000399439  
Sąd Rejonowy w Olsztynie,  
VIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego

NIP PL-7451842294, REGON 281345971  
Bank PEKAO SA  
Nr konta: 29124066701111001041806402  
Kapitał zakładowy: 31 184 000,00 PLN  
wpłacono w całości